

Materiallista

Inköpsunderlag för lager och beställning. Kontrollera varje rad före beställning.

KundAnna Bergström

AnläggningsadressExempelvägen 2, 114 55 Stockholm

Offertnummer2026-102

Datum12 oktober 2026

Anläggning5,46 kWp · 13 paneler · 10 kWh batteri

AnsvarigSigurd Karlsson · someone@example.com

ARTIKEL	ANTAL	ENHET	KÄLLA	LEVERANTÖR / PRIS	KONTR.
SOLPANELER					
Solpanel 420 W (exempel)	13	st	Offert		☐
VÄXELRIKTARE					
6 kW trefas (exempel)	1	st	Offert		☐
BATTERIER					
Growatt APX 10.0P Art.nr 180176	1	st	Offert		☐
LADDBOX					
Laddbox 11 kW på stolpe	1	st	Offert		☐
ÖVRIG UTRUSTNING					
CheckWatt Art.nr 201863	1	st	Offert		☐
MONTAGE					
Takfäste PF1400 + IS2450, c/c 1,2 m (per panel)	13	st	Offert		☐
Takfästen kontrollera	26	st	Uppskattning		☐
Skena +5 % marginal	32	m	Uppskattning		☐
Mittklämmor	22	st	Uppskattning		☐
Ändklämmor	8	st	Uppskattning		☐
Skruv för takfästen 2 per fäste, typ enligt databladet	52	st	Uppskattning		☐
KABLAR					
Solkabel DC 6 mm² (H1Z2Z2-K)	33	m	Uppskattning		☐
AC-kabel 5 × 2,5 mm²	9	m	Uppskattning		☐
Batterikabel 2 × 6 mm²	9	m	Uppskattning		☐

Kabel till laddbox, väggdel 5 × 2,5 mm ²	14 m	Uppskattning	☐
Kabel till laddbox, schaktdel 5 × 2,5 mm ²	12 m	Uppskattning	☐
Jordledare 6 mm ² kontrollera	19 m	Uppskattning	☐
Skyddsrör för schakt	6 m	Uppskattning	☐

KONTAKTER

MC4-kontakter (par) varav 2 reservpar	4 par	Uppskattning	☐
--	-------	--------------	--------------------------

SKYDD OCH BRYTARE

Dvärgbrytare AC 10 A, 3-polig växelriktare 1	1 st	Förslag	☐
Jordfelsbrytare typ B kontrollera	1 st	Förslag	☐
DC-brytare växelriktare 1	1 st	Förslag	☐
Överspänningsskydd (SPD), DC kontrollera	1 st	Förslag	☐
Överspänningsskydd (SPD), AC kontrollera	1 st	Förslag	☐
Dvärgbrytare AC 16 A, 3-polig laddbox	1 st	Förslag	☐
Jordfelsbrytare typ B laddbox	1 st	Förslag	☐

TJÄNSTER

Montering 1 - 19 paneler 16,0 h	1 st	Offert	☐
Installation av växelriktaren	1 st	Offert	☐
Material för installation	1 st	Offert	☐
Frakt	1 st	Offert	☐
Administration och dokumentation av anläggningen	1 st	Offert	☐

Kontrollera före beställning

Rader med källan Uppskattning eller Förslag beräknas av Numsolar från taket, lasterna och strängplanen.
Kontrollera antal och typ mot produktens datablad och mot platsen.
Kabellängderna har 10 % marginal, minst 5 m.

Kvittens

Plockad av

Kontrollerad av

Datum

Mängderna är ett underlag, inte en beställning. Montage och kablar är uppskattningar; skydd och kabelareor är förslag som en behörig elinstallatör ska kontrollera. Beräkningar: Numsolar.